

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลปากตะโก

ที่ 168/2564 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

โครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บนถนนสายห้วยสะทอน

ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องเดียว ขนาด 3.00 x 3.00 x 12.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลปากตะโก

กำหนดราคากลางราคาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือน เมษายน 2564

ที่	รายการ	รวมค่างาน	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	-	-	-	
2	ประเภทงานสะพาน	-	-	-	
3	ประเภทงานท่อลอดเหลี่ยม	434,536.60	1.2764	554,642.51	
4	ป้ายโครงการ	6,600.00	-	6,600.00	
	เงื่อนไข				
	- จังหวัดชุมพร ฝนชุก 1				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				561,242.51	
กำหนดราคากลางไว้ (ห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)				561,200.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชนะ อ้วนสมจิตร)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรพล บุพโก)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวอังคณา แดงขวัญทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

อนุมัติ

.....

(นางเกวลิ รักษา)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลปากตะโก

รายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้างถนน คสล.

ปร.4 แผ่นที่ 1/2

โครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บนถนนสายห้วยสะทอน
 ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องเดียว ขนาด 3.00 x 3.00 x 12.00 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
 ผู้ประมาณราคา นางสาวอังคณา แดงขวัญทอง ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ
 กำหนดราคากลางวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือน เมษายน 2564

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วยคูณ Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานซ่อมแซมถนนลูกรัง								
	งานกรูยทางยางป่า (ไม่มี)	-	-	-	-	-	-	-	
	งานเกรดบดอัดแน่นผิวทางลูกรัง	ตร.ม.	120.00	10.96	1,315.20	1.2764	13.99	1,678.72	
	งานดินถม								
	- งานดินถมจากการขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	- งานดินถมจากดินตัด	-	-	-	-	-	-	-	
	พื้นที่ทางลูกรัง หน้า 0.20 เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานซ่อมแซมถนนลูกรัง				1,315.20	1.2764		1,678.72	
2	งานท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องเดียว ขนาด 3.00 x3.00 x 12.00 เมตร								
2.1	งานท่อลอดเหลี่ยม คสล.								
	2.1.1 งานคอนกรีต Strenght 300 ksc.	ลบ.ม.	48.01	1,886.07	90,550.24	1.2764	2,407.38	115,578.32	
	2.1.2 คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	2.16	1,699.39	3,670.67	1.2764	2,169.10	4,685.25	
	2.1.3 เหล็ก RB Ø 6 มม.	กก.	15.65	28.52	446.29	1.2764	36.40	569.64	
	2.1.4 เหล็ก RB Ø 9 มม.	กก.	15.81	27.70	437.91	1.2764	35.35	558.95	
	2.1.5 เหล็ก DB Ø 12 มม. SD40	กก.	1,489.52	24.77	36,897.38	1.2764	31.62	47,095.81	
	2.1.6 เหล็ก DB Ø 16 มม. SD40	กก.	1,685.22	23.98	40,406.39	1.2764	30.60	51,574.71	
	2.1.7 เหล็ก DB Ø 20 มม. SD40	กก.	1,467.72	24.00	35,224.69	1.2764	30.63	44,960.80	
	2.1.8 ลวดผูกเหล็ก	กก.	116.85	28.04	3,276.42	1.2764	35.79	4,182.02	
	2.1.9 ไม้แบบ	ตร.ม.	139.98	401.01	56,132.33	1.2764	511.84	71,647.30	
	2.1.10 งานดินชุด ถมคืน	ลบ.ม.	262.80	125.00	32,850.00	1.2764	159.55	41,929.74	
	รวมค่างานท่อลอดเหลี่ยม คสล.				299,892.31	1.2764		382,782.55	
2.2	งานกำแพงปากท่อลอดเหลี่ยม คสล.								
	2.2.1 คอนกรีต Strenght 240 ksc.	ลบ.ม.	20.19	1,823.50	36,816.45	1.2764	2,327.51	46,992.52	
	2.2.2 คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	2.05	1,699.39	3,483.74	1.2764	2,169.10	4,446.65	
	2.2.3 เหล็ก RB Ø 6 มม.	กก.	19.16	28.52	546.38	1.2764	36.40	697.41	
	2.2.4 เหล็ก DB Ø 12 มม. SD40	กก.	359.96	24.77	8,916.68	1.2764	31.62	11,381.26	
	2.2.5 เหล็ก DB Ø 16 มม. SD40	กก.	2,539.93	23.98	60,899.70	1.2764	30.60	77,732.38	

05.3

0.26

