

แบบแปลนปริมาณงานและราคา
โครงการงานก่อสร้าง งบประมาณก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัก สายกึ่งกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดภูเก็ต (e-bidding)
หน่วยงานก่อสร้างโครงการงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก / เทศบาลตำบลปากตะโก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคา บาท/หน่วย	FN	ราคารวมเฉลี่ย	
							บาท/หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น (บาท)
1	1. งานปูรองและบดอัดผิวทางลูกรังเดิม	ตร.ม.	6,840.00	8.00	54,720.00	1.3822	11.06	75,633.98
	2. งานดิน (EARTHWORK)							
	2.1. งานถมป่าและชุดคอ							
2	2.1.1. งานถมป่าและชุดคอ ขนาดเบ (CLEARING AND GRUBBING)							
	2.2. งานดินคันทาง (EMBANKMENT)	ตร.ม.	2,850.00	1.00	2,850.00	1.3822	1.38	3,939.27
3	2.2.1. งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)							
	2.3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)	ลบ.ม.	100.00	110.00	11,000.00	1.3822	152.04	15,204.20
	2.3.1. งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
4	2.3.1.1. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	475.00	300.00	142,500.00	1.3822	414.66	196,963.50
	2.3.2. งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
5	2.3.2.1. งานไหล่ทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	237.50	400.00	95,000.00	1.3822	552.88	131,309.00
	2.3.3. งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
6	2.3.3.1. งานรองพื้นทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	222.00	90.00	19,980.00	1.3822	124.40	27,616.36
	2.4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.4.1. งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
7	2.4.1.1. รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	950.00	25.00	23,750.00	1.3822	34.56	32,827.25
8	2.4.1.2. รอยต่อเสื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	380.00	90.00	34,200.00	1.3822	124.40	47,271.24
9	2.4.1.3. รอยต่อเสื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	90.00	80.00	7,200.00	1.3822	110.58	9,951.84
	3. งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
10	3.1.1. ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	4,750.00	378.56	1,798,160.00	1.3822	523.25	2,485,416.75
	4. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
11	4.1. งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.80 ม.	ม.	16.00	1,500.00	24,000.00	1.3822	2,073.30	33,172.80
12	5. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.00	20.00	20.00	1.3822	27.64	27.64
13	6. งานปาดผิวโครงการถาวร	ชุด	1.00	6,309.68	6,309.68	1.3822	8,721.24	8,721.24
							รวม	3,068,055.08
							รวม	3,068,000.00

ตัวหนังสือ (ตามกำหนดแบบแปลนทางด่วน)
ลงชื่อ... นาย...
(นางสาวอนอมศรี อิศระราษฎร์)
ผู้ควบคุมโครงการ