

สรุปผลการกำหนดราคากลาง
ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลปากตะโก
ที่ 357/2563 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายสุขเสมอ
ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ขาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,250.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร บดอัดแน่น
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
เจ้าของงาน เทศบาลตำบลปากตะโก
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563

ที่	รายการ	รวมค่างาน	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	645,965.88	1.3795	891,109.92	
2	ประเภทงานสะพาน	-	-	-	
3	ประเภทงานท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	
4	ค่าป้ายโครงการถาวร			7,000.00	
	เงื่อนไข				
	- จังหวัดชุมพร ฝนชุก 1				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				898,109.92	
กำหนดราคากลางไว้ (แปดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				898,000.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชนะ อ้วนสมจิตร)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอังคณา แดงขวัญทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายจร ชนสถาน)

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

(นางเกวลิ รักษา)

หัวหน้าสำนักปลัด

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

อนุมัติ

(นายภิรมย์ สารูป)

นายกเทศมนตรีตำบลปากตะโก

รายละเอียดประมาณราคาก่อสร้างถนน คสล.

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายสุขเสมอ

ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,250.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร บดอัดแน่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลปากตะโก อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้ประมาณราคา นางสาวอังคณา แดงขวัญทอง ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

กำหนดราคาวັນที่ 25 สิงหาคม 2563 ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วยคูณ Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานกรูยทางลาดป่า (ไม่มี)	-	-	-	-	-	-	-	
2	งานขุดรื้อและบดอัดผิวทางลูกรังเดิม ลึก 10 ซม.	ตร.ม.	1,500.00	10.66	15,990.00	1.3795	14.71	22,058.21	
3	งานดินถม								
	3.1 งานดินถมจากการขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 งานดินถมจากดินตัด	-	-	-	-	-	-	-	
4	ชั้นรองพื้นทาง	-	-	-	-	-	-	-	
5	ผิวทางคอนกรีต Strength 325 Ksc. หนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,250.00	364.82	456,025.00	1.3795	503.27	629,086.49	
6	เหล็กตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต	ตร.ม.	1,250.00	45.50	56,875.00	1.3795	62.77	78,459.06	
7	ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 เมตร	ลบ.ม.	62.50	805.75	50,359.38	1.3795	1,111.53	69,470.76	
8	ไม้แบบ ทิศความยาว 2 ข้าง	เมตร	250.00	21.94	5,485.00	1.3795	30.27	7,566.56	
9	งานไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร	ลบ.ม.	50.00	708.50	35,425.00	1.3795	977.38	48,868.79	
10	Longitudinal joint	เมตร	250.00	45.27	11,317.50	1.3795	62.45	15,612.49	
11	Contraction joint	เมตร	100.00	108.44	10,844.00	1.3795	149.59	14,959.30	
12	Expansion joint	เมตร	20.00	182.25	3,645.00	1.3795	251.41	5,028.28	
13	งานท่อระบายน้ำ								
	14.1 ท่อขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	14.2 ท่อขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	14.3 ท่อขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	14.4 ท่อขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	14.5 งานเรียงหินยาแนวปากท่อระบายน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่างาน				645,965.88	1.3795		891,109.92	
2	ค่าป้ายโครงการถาวร	ชุด	1.00	7,000.00	7,000.00			7,000.00	
	รวมค่าก่อสร้าง							898,109.92	
ตั้งงบประมาณไว้เป็นเงิน (แปดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)								898,000.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นางสาวอังคณา แดงขวัญทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

05/11