



ประกาศเทศบาลตำบลปากตะโก
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขาส้มกบ
หมู่ที่ ๓ ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

เทศบาลตำบลปากตะโกมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขาส้มกบ หมู่ที่ ๓ โดยทำการก่อสร้างถนน กว้าง ๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๘๑๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร งานท่อระบายน้ำ คอ.ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๒.๐๐ เมตร (ตามแบบแผนผังที่เทศบาลตำบลปากตะโกกำหนด) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๙๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๙๙,๕๐๐.๐๐ บาท
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลปากตะโก ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ หมู่ที่ ๓ ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลัง เทศบาลตำบลปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ยกเว้นวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ยื่นได้ที่ ศูนย์รวมข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท กองคลัง เทศบาลตำบลปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.paktako.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๗๕๗-๙๑๓๗ ต่อ ๑๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

๙

(นายภิรมย์ สารูป)

นายกเทศมนตรีตำบลปากตะโก

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปจ.5

กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง ถนนสาย เขาสัมกับ ม.3

ตำบลปากตะโก

อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

กระทรวงมหาดไทย

ออกแบบและรายการ

สำนักงานเทศบาลตำบลปากตะโก

กระทรวงมหาดไทย

เจ้าพนักงาน

ประมาณการตามแบบ

ประมาณราคา

เมื่อวันที่

ปจ. 4

จำนวน

1

แผ่น

10 พฤษภาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง (A)	883,404.06	1.3574	1,199,132.67	Factor F
				-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.00%
					ผันซุก1
					Factor FN งานทาง 1.3574
					Factor FN งานสะพานฯ -
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง.....(3) = (1)+(2)			1,199,132.67	
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,199,000.00	
ตัวอักษร	(หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

ความยาวถนน

0.362

กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ

3,312,154.70 บาท

คณะกรรมการราคากลาง

ผู้ประมาณราคา

(นาย.จักรพงษ์ พุ่มคง.....)

..ผู้ช่วยช่างโยธา.....

1.

ประธานกรรมการ

(นายสุนทร ตาวรรณ)

ปลัดเทศบาลตำบลปากตะโก

2.

กรรมการ

(นายเดชา ช่วยบำรุง)

ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

3.

กรรมการ

(นายเจษฎา ชมภูษ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

อนุมัติ

(นายภิรมย์ สารูป)

นายกเทศมนตรีตำบลปากตะโก

ใบประมาณราคาก่อสร้างงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปร.4 แผ่นที่ 1/1

งบประมาณเพิ่มเติมปี 2559

สายทาง ถนนสาย เขาส้มกับ ม.3
ตำบลปากตะโก
อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ลักษณะโครงการ

1. ก่อสร้างถนน ความยาวรวมทั้งสิ้น 0.362 กิโลเมตร ก่อสร้างจำนวน 1 ช่วง
ผิวจราจร แบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร
ไหล่ทาง หินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร
ช่วงที่ 1 จาก กม.ที่ 0+000.000 ถึง กม.ที่ 0+362.000 ระยะทาง 0.362 กม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน
1	งานกรุยทางทางป่าชูดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,086	1.24	1,346.64
2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,810	8.30	15,023.00
3	งานดินตัด	ลบ.ม. (ธรรมชาติ)	-	-	-
4	งานดินถม	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-
5	งานดินถมจากงานดินตัด	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-
6	งานชั้นรองพื้นทาง ลูกกรัง	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-
7	งานชั้นทรายรองพื้น	ลบ.ม. (แน่น)	91	726.00	66,066.00
8	งานผิวทาง คอนกรีต ทหนา 0.15 ม	ตร.ม.	1,810	409.00	740,290.00
9	งานไหล่ทาง+ทางเชื่อม	ลบ.ม. (แน่น)	94	607.43	57,098.42
10	งานระบายน้ำ				
	10.1 งานท่อลอดกลม คสล.				
	10.1.1 ขนาด ϕ 0.60 ม.	ม.	2.00	1,790.00	3,580.00
	10.1.1 ขนาด ϕ 0.80 ม.	ม.	-	-	-
	10.1.2 ขนาด ϕ 1.00 ม.	ม.	-	-	-
11	งานเครื่องหมายจราจร				
	11.1 ป้ายจราจรแบบ บ-1	ชุด	-	-	-
	11.2 ป้ายจราจรแบบ บ (บ3-บ36)	ชุด	-	-	-
	11.3 ป้ายจราจรแบบ ต (ต1-ต60,ต62,ต75)	ชุด	-	-	-
	11.4 ป้ายจราจรแบบ น-2(2 แผ่นป้าย)	ชุด	-	-	-
	11.5 งานทาสีเครื่องหมายบนผิวทาง				
	11.5.1 ชนิดสีขาว กว้าง 0.1 ม.	ตร.ม.	-	-	-
	รวมคำนวณต้นทุนงานทาง (A)				883,404.06

ผู้ประมาณราคา.....

ตรวจ.....